

# 積算内訳書

## 1. 工事名

工事名	R 6 多摩川東六郷河道掘削工事
工事地名	東京都大田区南六郷地先

## 2. 工事内容

1) 事務所名	京浜河川事務所	工務課
2) 主工種	海岸工事	
3) 工期	236日間	自 令和 6年 8月 8日 至 令和 7年 3月31日
4) 工事概要		

# 積算内訳書

工事名	R 6 多摩川東六郷河道掘削工事																								
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳																					
堤防・護岸	式	1	260,743,910																						
海岸土工	式	1	251,874,831																						
掘削工	式	1	29,492,226	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削 平均潮位以下 土砂 水中掘削 ハック材山積0.8m<sup>3</sup>(平積0.6m<sup>3</sup>) ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">11,300</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>掘削 平均潮位以上 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m<sup>3</sup>以上50,000m<sup>3</sup>未満 ;</td> <td style="text-align: right;">6,900</td> <td style="text-align: right;">m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 曝気ヤード～土砂分別 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>整地 残土受入れ地での処理 ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>積込(ルース) 土砂 土量50,000m<sup>3</sup>以上 ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	掘削 平均潮位以下 土砂 水中掘削 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) ;	11,300	m <sup>3</sup>	掘削 平均潮位以上 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 ;	6,900	m <sup>3</sup>	土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	土砂等運搬 曝気ヤード～土砂分別 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式	積込(ルース) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 以上 ;	1	式
掘削 平均潮位以下 土砂 水中掘削 ハック材山積0.8m <sup>3</sup> (平積0.6m <sup>3</sup> ) ;	11,300	m <sup>3</sup>																							
掘削 平均潮位以上 土砂 オープンカット 押土無 障害無 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 ;	6,900	m <sup>3</sup>																							
土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																							
土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																							
土砂等運搬 曝気ヤード～土砂分別 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																							
整地 残土受入れ地での処理 ;	1	式																							
積込(ルース) 土砂 土量50,000m <sup>3</sup> 以上 ;	1	式																							
掘削工(ICT)	式	1	12,866,365	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">掘削(ICT) 平均潮位以上 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m<sup>3</sup>以上50,000m<sup>3</sup>未満 ;</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">6,900</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">m<sup>3</sup></td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> <tr> <td>土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;</td> <td style="text-align: right;">1</td> <td style="text-align: right;">式</td> </tr> </table>	掘削(ICT) 平均潮位以上 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 ;	6,900	m <sup>3</sup>	土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式	土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式												
掘削(ICT) 平均潮位以上 土砂 オープンカット 障害無し 10,000m <sup>3</sup> 以上50,000m <sup>3</sup> 未満 ;	6,900	m <sup>3</sup>																							
土砂等運搬 施工箇所～場内仮置場 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																							
土砂等運搬 場内仮置場～曝気ヤード 土砂(岩塊・玉石混り土含む) ;	1	式																							

# 積算内訳書

工事名	R 6 多摩川東六郷河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
				土砂等運搬 曝気ヤード <sup>〃</sup> ～土砂分別 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				整地 残土受入れ地での処理； 1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上； 1 式
残土処理工	式	1	84,884,360	土砂等運搬 曝気ヤード <sup>〃</sup> ～浮島処分地 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				残土等処分 1 式
土砂分別・運搬工	式	1	124,631,880	土砂分別 13,900 m3
				土砂等運搬 土砂分別～関戸SY 土砂(岩塊・玉石混り土含む)； 1 式
				整地 関戸SY 残土受入れ地での処理； 1 式
				積込(ルース) 土砂 土量50,000m3以上； 1 式
				廃材処分 36 m3
				混合廃棄物；
仮設工	式	1	8,869,079	
工事用道路工	式	1	1,670,319	敷鉄板 22×1,524×6,096(mm) 設置・撤去； 1 式
汚濁防止工	式	1	2,570,400	汚濁防止フェンス 設置・撤去； 1 式
交通管理工	式	1	4,628,360	交通誘導警備員 1 式
直接工事費	式	1	260,743,910	
共通仮設費	式	1	31,640,028	

# 積算内訳書

工事名	R 6 多摩川東六郷河道掘削工事			
工事区分・工種・種別	単 位	数 量	金 額	細 別 内 訳
共通仮設費	式	1	16,216,028	
運搬費	式	1	8,969,240	重建設機械分解組立輸送費 1 式 土砂分別機分解組立輸送費 1 式 仮設材運搬費 1 式
技術管理費	式	1	3,180,788	土質等試験費 1 式 保守管理(ICT) 1 式 システム初期費(ICT) 1 式
現場環境改善費（率計上）	式	1	4,066,000	
共通仮設費（率計上）	式	1	15,424,000	
純工事費	式	1	292,383,938	
現場管理費	式	1	57,984,000	
工事原価	式	1	350,367,938	
一般管理費等	式	1	43,692,062	
工事価格	式	1	394,060,000	